

NUOVA LINEA



NUOVA LINEA SRLS
Via Sondrio n. 4 - 20821 - Meda (MB)
P.iva 03585030137 - C.F. 03585030137

PREVENTIVO nr. 43/2019 del 28/03/2019

P.IVA 06413980969
CF 06413980969
TEL. 0362341125
EMAIL segreteria@afolmonzabrianza.it

DESTINATARIO
Agenzia per la Formazione, l'orientamento e il lavoro
Via Tre Venezie ,63
20821 Meda (MB)

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	SCONTO	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif offerta procedura:Lavori pavimenti locale server ,via cernuschi,8 monza, ID 109070276.				
Applicazione di isoprimer isolante fissativo acrilico(una mano)carteggiatura dove necessario,Applicazione pittura opaca lavabile per pareti interne due mani di applicazioni date a rullo/pennello,colore Bianco. Sconto a voi riservato: 10% pari a € 154.38	249	10%	€ 5,58 €6,20	€ 1.389,42 €1.543,80
Sostituzione Pannelli in truciolare precompresso da mm 595x595xsp 40,con preapplicato rivestimento in pvc colore a campione(Blu).Pz 30,smaltimento di vecchie plotte ammolarate presso apposite discariche Sconto a voi riservato: 10% pari a € 70.2	10.8	10%	€ 58,50 €65,00	€ 631,80 €702,00
Sostituzione Pannelli in truciolare precompresso da mm 595x595xsp 40,con preapplicato rivestimento in pvc colore a campione(Beige).Pz 30,smaltimento di vecchie plotte ammolarate presso apposite discariche. Sconto a voi riservato: 10% pari a € 70.2	10.8	10%	€ 58,50 €65,00	€ 631,80 €702,00
Sostituzione n°20 pannelli per controsoffitto modulare,modello tipo feria tegular con bordo ribassato,effetto stabilitura,dm 600*600*14mm,Classe reazione al fuoco Classe A2-s1,d0.Smaltimento di pannelli ammolarati presso apposite discariche. Sconto a voi riservato: 10% pari a € 19.08	7.2	10%	€ 23,85 €26,50	€ 171,72 €190,80
Posa e fornitura divisorio verticale in cartongesso struttura 75/49 in ferro zincato da 6/10 con montanti Knauf posati ad interasse di 60 cm inseriti in guide ad U Knauf fissate tramite tasselli ad espansione a plafone e a pavimento La parte frontale della struttura verra' rivestita con una lastra Knauf A-0 da mm 3000x1200x12,5 per ogni facciata.Giunti trattati con rete in fibra di vetro e stucco a base di gesso. Dm circa 2400+2400+2300x270H Tra l'intercapedine posa e fornitura pannello isolante thermoacustico Knauf Insulation da mm 75x1350x600mm. Sconto a voi riservato: 10% pari a € 109.27	19.17	10%	€ 51,30 €57,00	€ 983,42 €1.092,69
Posa e fornitura cassetto per porte scorrevoli interno muro carrellino portata max 120 kg..Dm 80x210 Sconto a voi riservato: 10% pari a € 18.5	1	10%	€ 166,50 €185,00	€ 166,50 €185,00
Posa e fornitura cassetto per porte scorrevoli interno muro carrellino portata max 120 kg..Dm 90x210 Sconto a voi riservato: 10% pari a € 18.5	1	10%	€ 166,50 €185,00	€ 166,50 €185,00
Posa e fornitura porta in laminato colore bianco, scorrevole interno muro,da dm 2100x800x46mm,compreso di Kit nottolino argento. Sconto a voi riservato: 10% pari a € 35	1	10%	€ 315,00 €350,00	€ 315,00 €350,00

NUOVA LINEA



NUOVA LINEA SRLS
Via Sondrio n. 4 - 20821 - Meda (MB)
P.iva 03585030137 - C.F. 03585030137

PREVENTIVO nr. 43/2019 del 28/03/2019

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	SCONTO	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Posa e fornitura porta in laminato colore bianco, scorrevole interno muro, da dm 2100x900x46mm, compreso di Kit nottolino argento. Sconto a voi riservato: 10% pari a € 37.5	1	10%	€ 337,50 € 375,00	€ 337,50 € 375,00
Posa e fornitura pannello in lamiera preverniciato colore bianco mod Sigma ignifugo da dm 600x600x15mm forato centrale, da posizionarsi all'interno del locale server per aerazione dello stesso. Sconto a voi riservato: 10% pari a € 5.1	6	10%	€ 7,65 € 8,50	€ 45,90 € 51,00
<p>-A CURA DEL CLIENTE :acqua-energia elettrica-oneri e permessi vari-iva- ed Eventuali lavorazioni non descritte sul preventivo verranno conteggiate separatamente.Operaio specializzato €30.00/ora</p> <p>-NB I locali in oggetto devono essere sgomberi da qualsiasi tipo di oggetti ingombranti(quali:mobili-tavoli-etc-etc) tali da impedirne la lavorazione richiesta.</p> <p>-Condizioni generali di vendita ,modalita'di pagamento, caparra confermatrice del 30%all'ordine,restante 70% -fine lavori,Salvo fatta eccezione qualora la lavorazione del cantiere in oggetto si protaesse.</p> <p>- NB lo sviluppo dei mq viene sviluppato con la metologia pieno per vuoto.Per quantita' inferiore ai 80 mq o falde inclinate i prezzi subiranno delle variazioni e verranno successivamente quantificate con un supplemento aggiuntivo al preventivo in essere.</p> <p>-NB e' da precisare che lastre possono essere di diversi produttori Knauf,Siniat etc etc.</p> <p>-NB Sono escluse assistenze idraulico/elettricista-feronometrie di ogni genere.</p> <p>-Per qualsiasi chiarimento in merito potete contattare i seguenti numeri.Sign.Pascuzzo Franco cel 328-8080305-Sign.ra Serio Francesca ufficio 0362-1976434 cell 329-0883875 ..In attesa di un vs riscontro si porgono cordiali saluti</p>				

NOTE

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 vi informiamo che i Vs dati saranno utilizzati esclusivamente per fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.Contributo conai assolto ove dovuto.

Vi preghiamo di controllare i vs dati anagrafici e la Partita IVA.non ci teniamo responsabili di eventuali errori.

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE	
22%	4.839,56	€ 1.064,70	
			Imponibile € 4.839,56 Totale IVA € 1.064,70 € 5.904,26

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

F7-67-7D-AA-AE-1D-F6-A5-3B-88-2E-FE-E0-D5-65-5B-56-C6-CC-55

CAdES 1 di 2 del 01/04/2019 17:20:35

Soggetto: HANY MAKHOUL

S.N. Certificato: 3432 ED

Validità certificato dal 31/01/2017 13:31:39 al 31/01/2020 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 2 di 2 del 02/04/2019 09:41:20

Soggetto: BARBARA RIVA

S.N. Certificato: 3432 29

Validità certificato dal 31/01/2017 13:14:19 al 31/01/2020 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
