

NOTE: rev. 0 del 14.06.2019 – Progetto esecutivo

PROGETTO ARCHITETTONICO



dott arch umberto villani

via trabattoni 57 - 20038 seregno (mi)
tel. e fax. 0362.223420
e-mail uvillani@libero.it

COMMESSA

1723-A

FILE

CO1

NOTE

AGG. 1

u.v.

DISEGN.

u.v.

CONTR.

u.v.

APPROV.

IL TECNICO.....

COMMITTENTE

AFOL

Agenzia Formazione Orientamento Lavoro

MEDA – VIA TRE VENEZIE 63

SEREGNO - VIA MONTE ROSA 10
PREVENZIONE INCENDI-ESECUTIVI

ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO
COSTI SICUREZZA

SOSTITUISCE IL

–

DATA

06/2019

TAVOLA N.

SERIE

NUM.

ES-1

SOSTITUITO DAL

–

SCALA

--

04

Rif.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			P. Unit. €	Totale €	Mano d'opera
		u.m.	Q	i.M.O %			
A.01	COSTI SICUREZZA						
M15020	Recinzione aree cantiere Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50x50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato	mq	30	0,00	€ 9,97	€ 299,10	€ 0,00
M15021	Recinzione in polietilene Recinzione realizzata con rete in polietilene alla densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m d modulo di altezza pari 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese	ml	40	0,00	€ 1,86	€ 74,40	€ 0,00
M15025	Nastro bianco-rosso Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura	ml	100	0,00	€ 1,51	€ 151,00	€ 0,00
M15016	Bagni chimici Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile	n	1	0,00	€ 130,00	€ 130,00	€ 0,00
M15035	Segnaletica Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile d 500x590 mm	n	10	0,00	€ 0,77	€ 7,70	€ 0,00

Rif.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			P. Unit. €	Totale €	Mano d'opera
		u.m.	Q	i.M.O %			
M15036	Posa in opera segnaletica Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio	n	10	0,00	€ 6,47	€ 64,70	€ 0,00

	TOTALE					€ 726,90	