



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



RICHIESTA DI PREVENTIVO

AFOL Monza Brianza intende procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. lgs 50/2016, dei lavori di adeguamento impianti elettrici e a corrente debole nei laboratori scolastici dei CFP Pertini di Seregno e Marconi di Concorezzo al fine Di garantire il distanziamento fisico disposto dal D.M. COVID-19 durante le attività formative di laboratorio informatica e elettricisti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

LUOGO DI ESECUZIONE

CFP "S. PERTINI", Via Monterosa,10 – 20831 Seregno;

CFP "G. MARCONI", VIA De Amicis, 16 – 20836 Concorezzo;

SOPRALLUOGO

È possibile effettuare sopralluogo entro il 27.09.2019 previo appuntamento telefonico contattando l'Ing. Hany Makhoul tel. 334-6206007

SEDE DEL CFP "S. PERTINI", Seregno Via Monte Rosa N. 10

1. PIANO RIALZATO: Aula 21 CAD 1; Lab. informatica 1

Fornitura e posa in opera di una torretta bifacciale da pavimento equipaggiata da un lato con 4 postazioni fonia-dati cat 6 e dall'altro lato 4 punti presa universale schuko-bipasso.

Linea elettrica in derivazione dalla vicina colonna esistente, per raggiungere la colonnina, sarà posata una canalina calpestabile da pavimento.

Rete fonia-dati in categoria 6 dall'armadio Rack, utilizzando le canalizzazioni in essere e l'ultimo tratto nella nuova canalina da pavimento multi scomparto.

Compreso tutti i materiali per rendere l'opera finita e funzionante.

2. PIANO RIALZATO: Laboratorio informatica info2.

Fornitura e posa in opera di due torrette bifacciali da pavimento equipaggiata da un lato con 4 postazioni fonia-dati cat 6 e dall'altro lato 4 punti presa universale schuko-bipasso.

Linea elettrica in derivazione dalla vicina colonna esistente, per raggiungere la colonnina, sarà posata una canalina calpestabile da pavimento.

Rete fonia-dati in categoria 6 dall'armadio Rack, utilizzando le canalizzazioni in essere e l'ultimo tratto nella nuova canalina da pavimento multi scomparto.

Compreso tutti i materiali per rendere l'opera finita e funzionante.

3. PIANO RIALZATO: Laboratorio informatica info CNC.

Fornitura e posa in opera di due torrette bifacciali da pavimento equipaggiata da un lato con 4 postazioni fonia-dati cat 6 e dall'altro lato 4 punti presa universale schuko-bipasso.

Linea elettrica in derivazione dalla canalina perimetrale in essere, sarà posata una canalina calpestabile da pavimento 10mt.

Rete fonia-dati in categoria 6 dall'armadio Rack, utilizzando le canalizzazioni in essere 18mt e l'ultimo tratto nella nuova canalina 10mt da pavimento multi scomparto.

Compreso tutti i materiali per rendere l'opera finita e funzionante.

4. SECONDO PIANO: Laboratorio elettrico 1 e 2.

Fornitura e posa in opera di due prese CEE 5X32A a plafone, in derivazione dalla tubazione già in essere che attualmente alimenta i banchi.

La nuova linea di sezione coordinata con l'interruttore di protezione esistente sarà posata in canalina in PVC posata a plafone.

Compreso tutti i materiali per rendere l'opera finita e funzionante.

SEDE DEL CFP 'Marconi', Concorezzo Via De Amicis N. 10

1. PIANO RIALZATO: Laboratorio informatica.

Occorre realizzare un corridoio centrale, spostando due tavoli a DX e due a SX, poiché l'alimentazione elettrica e i cavi fonia-dati provengono da un lato; si rende necessario posare a pavimento nel nuovo corridoio, una canalina calpestabile e due salite per unirsi al canale porta cavi esistente sotto i tavoli per tutte le cinque file di tavoli.

Sostituzione della linea elettrica e dei cavi fonia-dati dei due tavoli per ogni file spostati.

Compreso tutti i materiali per rendere l'opera finita e funzionante

2. PIANO RIALZATO: Laboratorio elettrico.

Fornitura e posa in opera di due prese CEE 5X32A a plafone, in derivazione dalla blindo FM già in essere che attualmente alimenta i banchi.

La nuova linea di sezione coordinata con l'interruttore di protezione esistente sarà in canalina in PVC posata a plafone.

Compreso tutti i materiali per rendere l'opera finita e funzionante.

Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del minor prezzo (art.95 comma 4 D. Lgs. 50/16) .

La presente richiesta di preventivo non costituisce di per sé un impegno per l'eventuale affidamento.

PAGAMENTI:

Modalità emissione fattura e pagamenti:

Le fatture intestate a AFOL MONZA BRIANZA - Via Tre Venezie, 63 - 20821 MEDA (P. IVA n. 06413980969) dovranno essere inviate all'indirizzo mail fatture@pec.afolmonzabrianza.it

La liquidazione del corrispettivo avverrà previa presentazione di fatture elettroniche che dovranno essere trasmesse a norma di legge, a 60 gg. data fattura fine mese.

Split Payment (scissione pagamenti)

AFOL MB è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti eccezion fatta per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al "reverse charge".

Tale disposizione obbliga la scrivente, in quanto azienda speciale sottoposta alla direzione e il controllo della Provincia di Monza e della Brianza, al versamento, direttamente all'Erario, dell'Iva addebitata in fattura.

L'impresa fornitrice del servizio dovrà quindi continuare ad esporre l'IVA in fattura ma tale importo verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario, secondo le nuove disposizioni di legge.

Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l'impresa fornitrice del servizio deve riportare in fattura la seguente dicitura: "IVA scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo aver effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario e altresì tenuto a comunicare all'A.C. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.