

CAPITOLATO – LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL CFP TERRAGNI - MEDA PT AULA 3 - REALIZZAZIONE
NUOVA AULA INFORMATICA CON N° 25 POSTAZIONI

- Progetto def./esecutivo nuovo impianto, elettrico + dati per allestire n° 25 postazioni pc /laboratorio informatica/indirizzo grafico.
- Predisposizione allacciamenti N.° 1 lan + n° 3 elettrici per ciascuna postazione.
- Allacciamento linee dati di n° 25 postazioni PC al Rack /pitch panel già installato in aula 3.
- Locale tecnico QG Inserimento nuovo interruttore dedicato e nuova linea elettrica dal QG fino alla aula 3. (75 mt)
- Disposizione N° 4 file di postazioni (una fila da 7 postazioni e tre file da 6 postazioni= 25 postazioni)
- N° 8 pali con interruttore di mezza fila, come da schema
- La superficie 1100 cm X 860 cm
- Smontaggio cavi /allacciamento lim e box. Registro elettronico e rimontare sulla parete come da schema allegato
- Distanza da parete/passaggio perimetrale circa 90cm/100cm a parte la fila da 7 postazioni
- La scrivania mis. 120X60X74 cm
- Allestimento Illuminazione led /sostituzione attuali corpi illuminanti con possibilità di accensione divisa per fila